
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa siłowni zewnętrznej
ADRES INWESTYCJI: Trębowiec duży, gmina Mirzec - część działki nr ewid.485
NAZWA INWESTORA: Gmina Mirzec
ADRES INWESTORA: 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr Cezary Drzewi

DATA OPRACOWANIA: 30.10.2017

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową

UWAGA:

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1		45100000-8	Roboty ziemne			
1	SST.0 d.1.1.	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- wierzchnie placów postojowych - korytka pod chodnik, stanowiska do ćwiczeń i nawierzchnię	ha		
			70 / 10000	ha	0,00700	
					RAZEM	0,00700
2	SST.0 d.1.1.	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2		
			74,05	m2	74,050	
					RAZEM	74,050
3	SST.0 d.1.1.	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m3		
			$0,9 * 0,6 * 0,8 * 2 + 0,8 * 0,8 * 0,6 + 0,6 * 0,6 * 0,92 + 0,9 * 0,6 * 0,92 + 1,2 * 0,75 * 0,6 + 0,6 * 0,75 * 0,6$	m3	2,886	
					RAZEM	2,886
4	SST.0 d.1.1.	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be- tonu	m3		
			poz.3	m3	2,886	
					RAZEM	2,886
5	SST.0 d.1.1.	kalk. własna	Zabudowa kotew stalowych M18 z końcówkami gwintowanymi w stopach fun- damentowych - do montażu urządzeń siłowni zewnętrznej	szt		
			38	szt	38,000	
					RAZEM	38,000
6	SST.0 d.1.1.	KNR 4-01 0108-07	Wywóz nadmiaru gruntu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3		
			$2,886 + (74,05 * 0,15)$	m3	13,994	
					RAZEM	13,994
2		45220000-5	Budowa stanowisk do ćwiczeń			
7	SST.0 d.2.1.	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III- IV	m2		
			74,05	m2	74,050	
					RAZEM	74,050
8	SST.0 d.2.1.	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
			$74,05 * 0,15$	m3	11,108	
					RAZEM	11,108
9	SST.0 d.2.1.	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
			74,05	m2	74,050	
					RAZEM	74,050
3		37440000-4	Montaż urządzeń do ćwiczeń			
10	SST.0 d.3.1.	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11	SST.0 d.3.1.	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - prasa nożna+drążek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	SST.0 d.3.1.	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - biegacz+orbiterek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
13	SST.0 d.3.1.	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - wyciąg górny+wyciskanie siedząc	szt.		
			1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
14	SST.0 d.3 1.	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - wahadlo (surfer)+rowerek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15	SST.0 d.3 1.	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - twister+wioślarz	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Roboty porządkowe i wykończeniowe			
16	SST.0 d.4 1.	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
			74,05 * 0,02	m3	1,481	
					RAZEM	1,481
17	SST.0 d.4 1.	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
			1,481	m3	1,481	
					RAZEM	1,481
18	SST.0 d.4 1.	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m3		
			1,481	m3	1,481	
					RAZEM	1,481
19	SST.0 d.4 1.	TZKNC N- K/VI 6/2-b kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	obie kt.		
			1	obie kt.	1,000	
					RAZEM	1,000