

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. Roboty Przygotowawcze			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.12	km km	0.120	
				RAZEM	0.120
2 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek z odwozem na odległość do 1km ANALOGIA 525.0	m ² m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
2		2. Roboty ziemne			
3 d.2	D-02.00.01, D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 130.0	m ³ m ³	130.000	
				RAZEM	130.000
4 d.2	D-02.00.01, D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 130.0	m ³ m ³	130.000	
				RAZEM	130.000
5 d.2	D-02.00.01, D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 31.17	m ³ m ³	31.170	
				RAZEM	31.170
6 d.2	D-02.00.01, D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Zakup i dowóz gruntu G1 w gesti wykonawcy 9.5	m ³ m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
7 d.2	D-02.00.01, D-02.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 552.0	m ² m ²	552.000	
				RAZEM	552.000
3		3. Podbudowy i nawierzchnie			
8 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 472.5	m ² m ²	472.500	
				RAZEM	472.500
9 d.3	D-04.04.00, D-05.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 367.5	m ² m ²	367.500	
				RAZEM	367.500
10 d.3	D-04.04.00, D-05.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 367.5	m ² m ²	367.500	
				RAZEM	367.500
11 d.3	D-04.04.00, D-05.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 325.5	m ² m ²	325.500	
				RAZEM	325.500
12 d.3	D-04.04.00, D-05.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 325.5	m ² m ²	325.500	
				RAZEM	325.500
13 d.3	D-06.03.01a	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. 15 cm ANALOGIA: Średnia grubość podbudowy na utwardzonych poboczach 157.5	m ² m ²	157.500	
				RAZEM	157.500
4		4. Rury osłonowe			
14 d.4	D-03.02.01a	Układanie rur ochronnych stalowych o średnicy do 100 mm w wykopie 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
15 d.4	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych AROT o średnicy do 110 mm w wykopie 20.0	m m	20.000	
				RAZEM	20.000