

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont hali sportowej przy Z.S. w m.Mirzec Stary 10, Gmina Mirzec, działka nr.ewid.2610, 2609/3		
1	Element	Kody CPV: 45261420-4 Uszczelnianie dachu 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów Uszczelnienie pokrycia dachu z płyt warstwowych - 1050,00 m2		
1.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - wokół kominów	m2	88,200
1.2	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25- cm	m2	88,200
1.3	Kalkulacja własna	Wymiana koszy przy dwóch lukarnach i sąsiedztwie budynku szkoły	kpl	2,000
1.4	KNR 15/521/1	Wymiana i uszczelnienie kalenicy	mb	44,800
1.5	KNR 401/419/1	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2- m	szt	8,000
1.6	KNR 401/310/2 (1)	Nadmurowanie komina z kanałami wentylacyjnymi o 0,60 m, by wystawał ponad poduszki śniegowe	m3	6,800
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wymiana nieszczelnych zamków na łączeniu płyt	szt	120,000
1.8	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - przerdzewiałe fragmenty pokrycia	m2	250,000
1.9	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25- cm - przerdzewiałe fragmenty pokrycia	m2	250,000
2	Element	Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi Wymiana drzwi wewnętrznych		
2.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2-m2	szt	12,000
2.2	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	12,000
2.3	KNR 401/702/4	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15- cm	m	120,000
2.4	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15- cm	m	120,000
2.5	KNR 202/2009/5	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3- mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; ościeża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120,00*0,15		18,000000
		RAZEM:		18,000000
2.6	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	18,000
3	Element	Kody CPV: 45442180-2 Powtórne malowanie Malowanie farbą olejną ścian i farbą emulsyjną sufitów		
3.1	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5- m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - korytarz i pomieszczenia gospodarcze	m2	76,200
3.2	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5- m2 (w 1 miejscu)	m2	76,200
3.3	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3- mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz		291,000000
		pomieszczenia pomocnicze		384,000000
		RAZEM:		675,000000
3.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	675,000
3.5	KNR 202/1503/2 (1)	Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		675,00/2		337,500000
		RAZEM:		337,500000
3.6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	337,500
3.7	KNR 202/1612/4 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 10- m, nakłady podstawowe - sala gimnastyczna	m2	477,500
3.8	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5- m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	126,000
3.9	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5- m2 (w 1 miejscu)	m2	126,000
3.10	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3- mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	477,500
3.11	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	477,500
3.12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany sali gimnastycznej	m2	477,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Kody CPV: 45442180-2 Powtórne malowanie Malowanie trójkątnych stalowych dźwigarów kratowych z profili walcowanych w konstrukcji dachu - 13 szt		
4.1	KNR 202/1605/4 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 9-m, nakłady podstawowe	m2	148,000
4.2	KNR 712/101/2	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	m2	220,000
4.3	KNR 712/105/2	Odtłuszczenie, konstrukcje kratowe	m2	220,000
4.4	KNR 712/202/2 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna ogólnego stosowania	m2	220,000
4.5	KNR 712/209/2 (1)	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	m2	220,000
5	Element	Kody CPV: 45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych Wymiana siatek osłonowych przy ścianach szczytowych sali - 2 szt		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana siatek osłonowych	m2	360,000
6	Element	Kody CPV: 45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych Wymiana podwieszanej kotary dzielącej sale gimnastyczną - 1 szt		
6.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana podwieszanej kotary	m2	182,800
7	Element	Kody CPV: 45233221-4 Malowanie nawierzchni Cyklinowanie i lakierowanie posadzki w sali gimnastycznej		
7.1	KNR 401/816/3	Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki stare bardzo zniszczone lub pokryte pyłochłonem	m2	722,000
7.2	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	722,000