



UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY  
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO KŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANE.

RYŚUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ ORAZ Z OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI (RYŚUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY  
DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPENIAĆ ZAKŁADZONY CEL. WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH WŁASNYMI SIŁAMI WŁASNOŚCI, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |                     |                       |                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| NR                      | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA          | RODZAJ POSADZKI |
| 1                       | Korytarz            | 3,62 m <sup>2</sup>   | Pos. PCV        |
| 2                       | Magazyn             | 1,30 m <sup>2</sup>   | Pos. PCV        |
| 3                       | Apteka              | 18,75 m <sup>2</sup>  | Gres            |
| 4                       | Korytarz            | 9,02 m <sup>2</sup>   | Pos. PCV        |
| 5                       | WC                  | 2,06 m <sup>2</sup>   | Gres            |
| 6                       | Pom. socjalne       | 4,16 m <sup>2</sup>   | Pos. PCV        |
| 7                       | Magazyn             | 3,20 m <sup>2</sup>   | Pos. PCV        |
| 8                       | Magazyn             | 2,95 m <sup>2</sup>   | Pos. PCV        |
| 9                       | Magazyn             | 2,82 m <sup>2</sup>   | Pos. PCV        |
| 10                      | Sala                | 66,85 m <sup>2</sup>  | Pos. PCV        |
| 11                      | Węzeł sanitarny     | 5,50 m <sup>2</sup>   | Gres            |
| SUMA                    |                     | 120,23 m <sup>2</sup> |                 |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b></p> <p>27-200 Starachowice, ul. Igo Maja 13</p> <p>kom. 601 063 690</p>      |   |
| <p>Nazwa obiektu:</p> <p>Termomodernizacja budynku OSP Jagodnie</p>                                       |   |
| <p>Inwestor:</p> <p>Gmina Mirzec</p> <p>Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec</p>                                 | <p>Adres obiektu:</p> <p>Jagodnie 118, dz. nr ewid. 519/3</p> <p>gm. Mirzec</p>   |
| <p>Przedmiot:</p> <p>Rzut parteru</p>   | <p>Skala:</p> <p>1:100</p> <p>Nr rys.</p> <p>9</p> <p>Str.</p>  |
| <p>Projekanci:</p> <p>Architektura/konstrukcja</p> <p>PROJEKTOWAŁA:</p> <p>Projekt</p> <p>OPRACOWAŁA:</p> | <p>Nazwisko:</p> <p>Daniuta</p> <p>Kozłowska-Kalbarczyk</p> <p>Patrycja Marczak</p> <p>Nr uprawnień:</p> <p>22/66</p> <p>Upr. architektoniczne</p> <p>Data:</p> <p>03.2019r.</p> <p>03.2019r.</p> |