







SCHODY SCH-1




BALUSTRADA NR3



SCHODY SCH-2



Przekrój A-A



BALUSTRADY Z RUR STALOWYCH CHROMONIKLOWYCH,
STAL 1.4301, POLEROWANYCH, SPAWANIE, WYKONANIE
W WYTWORNI WG SZABLONÓW PRZYGOTOWANYCH
NA BUDOWIE
UWAGA; DODATKOWO PRZEWIDZIEC ELEMENTY
KACZĄCE BALUSTRADY W UKŁADY

UWAGA: PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC WYMIARY
NA BUDOWIE

ELEMENTY WARSZTATOWE

1. PORĘCZ R0 Ø51x3.2
2. SŁUPKI R0 Ø48x3.2
3. POPRZECZKA R0 Ø31,8x2,3
4. SŁUPKI POŚREDNIE R0 Ø25x2,3
5. SPOINY PEŁNE 3mm

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY Poinformować Projektanta

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYSY I RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ ORAZ Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

W ZASTOSOWANIU MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEDYJAC ZASTOSOWANIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAZNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

<p>'ARMAX' Sp. z o.o.</p> <p>27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13</p> <p>kom. 601 063 690</p>	
<p>Nazwa obiektu:</p> <p>Termomodernizacja budynku OSP Jagodnie</p>	
<p>Inwestor:</p> <p>Gmina Mirzec</p> <p>Mirzec, Stary 9, 27-220 Mirzec</p>	<p>Adres obiektu:</p> <p>Jagodnie 118,</p> <p>gm. Mirzec</p>
<p>Przedmiot:</p> <p>Balustrady zewnętrzne</p>	
<p>Projektanci:</p> <p>PROJEKTOWAŁA:</p> <p>Projekt</p> <p>OPRACOWAŁA:</p>	<p>Nazwisko:</p> <p>Donata</p> <p>Kozłowska-Kalbarczyk</p> <p>Patrycja Marczak</p>
<p>Skala:</p> <p>1:50</p>	
<p>Nr rys.</p> <p>15</p>	<p>Sir.</p>
<p>Data:</p> <p>03.2019r.</p>	
<p>Nr uprawnień:</p> <p>22/66</p> <p>Upr. architektoniczne</p>	
<p>Data:</p> <p>03.2019r.</p>	