

# PRZEDMIAR

Obiekt BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MIRZEC I  
Branża budowlana  
Kod CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
Lokalizacja Mirzec I, działka nr ewid. 381/2  
Inwestor Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec  
Biuro kosztorysowe Joanna Kwintal Usługi Projektowe, Chronów-Kolonia 9A, 26-505 Orońsko

## Charakterystyka obiektu

## BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MIRZEC I

**1. ZADANIE INWESTYCYJNE**

Nazwa zadania: BUDOWA PLACU ZABAW W MSC. MIRZEC I

Lokalizacja: Mirzec I, 27-220 Mirzec, działka nr ewidencyjny 381/2

**2. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT**

- dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw
- dostarczenie i montaż urządzeń komunalnych
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej (pow. 82,96 m<sup>2</sup>)
- roboty uzupełniające

**3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE**

- powierzchnia projektowanego placu zabaw: 243,40 m<sup>2</sup>
- powierzchnia projektowanej nawierzchni piaskowej: 82,96m<sup>2</sup>

## PRZEDMIAR

## BUDOWA PLACU ZABAW W SOLECTWIE MIRZEC I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej (siedziska: bocianie gnizado i deseczka)	szt	1
2	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż zjeżdżalni	szt	1
3	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż karuzeli	szt	1
4	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż bujaka na sprężynie	szt	1
5	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż urządzenia ambulans	szt	1
6	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż trampoliny ziemnej okrągłej fi 170 cm	szt	1
<b>2 URZĄDZENIA KOMUNALNE</b>				
7	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż ławki z oparciem	szt	2
8	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż kosza na śmieci	szt	2
9	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż regulaminu placu zabaw	szt	1
<b>3 NAWIERZCHNIA PIASKOWA, gr. 30 cm</b>				
10	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km  82,96*0,3	m3	24,888
			razem	m3 24,888
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	82,96
12	KNR 9-11 0201/02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie	m2	82,96
13	KNR 2-31 0104/01 (dopłata 3x)	Nawierzchnia piaskowa o grubości po zagęszczeniu 30cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	82,96
<b>4 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
14	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III - odtworzenie trawnika uszkodzonego podczas montażu urządzeń	m2	12
15	KNR 2-31 1004/02	Oczyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	107,5