


Boisko do piłki nożnej
Skala 1:500



Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej:
Nawierzchnia: Trawa wysiewana. Powierzchnia: 5220m².
Wyposażenie:
• dwie bramki systemowe o wym. 7,32x2,44m.
Bramki przenośne, wykonane z rur aluminiowych.

Konstrukcja boiska i wybiegów

5cm	Trawa wysiewana (trawnik sportowy)
15cm	warstwa nośna z mieszanki piaskowo-ziemnej (piasek płukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%)
	warstwa odsączająca z piasku

Inwestycja	„Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca”		
Inwestor		Gmina Mirzec www.mirzec.pl	GMINA MIRZEC Mirzec Stary 9 27-200 Mirzec tel./fax 41-2767190 lub tel. 2767191 NIP 664-15-17-390.
Projekt		Arch-Geo Sp. z o.o. www.arch-geo.pl biuro@arch-geo.pl	ARCH-GEO Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski REGON 260215302 NIP 6612307431 tel. 41-248 12 87, fax 41 242 18 03
PROJEKT BUDOWLANY			
CZĘŚĆ 1	Rewitalizacja terenów przy szkole podstawowej i gimnazjum wraz z drogą dojazdową w podstrefie widowiskowo-sportowej oraz terenem wokół stawu wędkarskiego		
Lokalizacja	działki nr 2608, 2609, 2609/3, 2610, 2911/2, 2911/1 - sołectwo Mirzec II, gmina Mirzec, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie		
TOM I	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Temat rysunku	Boisko do piłki nożnej		Skala 1:500
			Nr rys.: PZT-4
Drogi:			
Projektant	mgr inż. Adam Sadłowski	KL-100/86	
Asystent Projektanta	tech. bud. Remigiusz Witek	-----	
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Karbowniczek	SWK/0060/ PWOD/10	
Ostrowiec Świętokrzyski 2011r.			