

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego
ADRES INWESTYCJI : Mirzec
INWESTOR :
WYKONAWCA ROBÓT : Sport Grupa sp. z o.o
ADRES WYKONAWCY : ul. Dźwigowa 24 05-300 Mińsk Mazowiecki

SPORZADZIL KALKULACJE : LENDOR (Budowlany)
SPRAWDZIL PRZEDMIAR : Krzysztof Lendor (Budowlany)
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2022

WYKONAWCA :

Krzysztof Lendor

Data opracowania
04.03.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Opis do przedmiaru robót

Przedmiotem robót budowlano-montażowych jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia polipropylenową. Boisko otaczać będzie opaska z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm. W celu wykonania zadania należy zdemontować i usunąć stary kosz do koszykówki, usunąć fragment istniejącego asfaltu z boiska, warstwę humusu oraz wykorytować powierzchnie pod boisko. Głębokość korytowania – ok.35 cm. Po zamontowaniu obrzeży należy wykonać podbudowę z piasku (pospółki) o gr 10-15 cm. Warstwę podbudowy należy zagęścić. Następnie należy wylać beton C30/37 o grubości 10 cm. Potem zostanie zamontowana tuleja nowego kosza (model 692) wykonana nawierzchnia polipropylenowa i pomalowane linie (szer.5 cm) Wokół boiska zostanie zamontowany piłkochwyt o wys.5 m z siatki polietylenowej o oczkach 45 x 45 mm. Mocowanych na słupach stalowych fi 60 mm zakotwionych w fundamentach punktowych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
techn.					
1		PODKŁADY			
1		Roboty pomiarowe	m ²		
d.1	wycena indywidualna	12.5*10	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01 analogia	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02 analogia	Krotność = 3 125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	125*0.20	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 20 125*0.20	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	wycena indywidualna	12.5*10	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-01 analogia	poz.1	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
8	KNNR 6	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm wykonana ręcznie	m ²		
d.1	0109-01 analogia	poz.1	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
2		NAWIERZCHNIA BOISKA			
9		Dostawa i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linni według specyfikacji	m ²		
d.2	wycena indywidualna	poz.1	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
3		OGRODZENIE			
10		Ogrodzenie z siatki piłkochwytywowej o wysokości 5m z montażem według specyfikacji technicznej	m		
d.3	wycena indywidualna	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
11		Dostawa i montaż furtki 2x1 m	m		
d.3	wycena indywidualna	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4		WYPOSAŻENIE			
12		Montaż sprzętu sportowego	kpl.		
d.4	wycena własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż zestawu do koszykówki model 692 z tablicą 180x105 plexi , obręcz uchyla do koszykówki	kpl.		
d.4	wycena własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Dostawa i montaż zestaw Piramida według specyfikacji technicznej	kpl.		
d.4	wycena własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Dostawa i montaż zestawu Bocianie Gniazdo według specyfikacji technicznej	kpl.		
d.4	wycena własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000